

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wykonanie montażu nasad kominowych typu turbowent na dachach budynków w zasobach Spółdzielni.

Lokalizacja:

- 26 Kwietnia 30 pion mieszkań 2,5,8,11,14 (dwie nasady)
- 1 Maja 9 pion mieszkań 1,3,5,7,9 (dwie nasady)
- 1 Maja 13 pion mieszkań 2,4,6,8,10 (dwie nasady)
- Okulickiego 33 pion mieszkań 2,5,8,11,14 (dwie nasady)
- Okulickiego 41 pion mieszkań 3,6,9,12,15 (dwie nasady)
- Okulickiego 44 pion mieszkań 2,4,6,8,10 (dwie nasady)
- Okulickiego 58 pion mieszkań 1,3,5,7,9 (dwie nasady)
- Okulickiego 62 pion mieszkań 1,3,5,7,9 (dwie nasady)
- Przyjaźni 3 pion mieszkań 2,4,6,8,10 (trzy nasady)
- Przyjaźni 21 pion mieszkań 1,3,5,7 (trzy nasady)
- Roweckiego 14 pion mieszkań 2,5,8,11 (dwie nasady)
- Roweckiego 80 pion mieszkań 2,4,6,8,10 (trzy nasady)
- Zamenhofa 18 pion mieszkań 2,4,6,8,10 (dwie nasady)
- Zamenhofa 20 pion mieszkań 1,3,5,7,9 (dwie nasady)

- satelitarne zdjęcia dachów z zaznaczonymi kominami w załączeniu

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ZAKRES PRAC ILOŚĆ ORAZ ŚREDNICĘ NASAD NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ DO KALKULACJI WRAZ Z MISTRZEM KOMINIARSKIM.

Montaż nasad ma na celu poprawienie wentylacji całego pionu mieszkalnego danych mieszkań (kuchnia, łazienka)

Sekretariat:	91 42 44 080	Dział Techniczny:	91 42 44 541	NIP: 851 10 01 105
Dział Administracyjny:	91 42 44 538	Dział Członkowski:	91 42 44 535	
Dział Czyszczów:	91 42 44 522	Dział Księgowości:	91 42 44 525	REGON: 810471801
Fax:	91 42 44 079	Dział Tech. – usterki:	91 42 44 547	

Bank Pekao S. A. I O/Police nr 69 – 1240 3943 1111 0000 4132 3241
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach nr 55 – 9395 0008 0000 0707 2000 0001

www.sm-chemik.pl
sekretariat@sm-chemik.pl

Zakres robót będzie obejmować:

- Wykucie otworu w czapie pod nasadę kominową (zabezpieczenie przewodów kominowych przed spadającym gruzem)
- Demontaż i utylizacja ewentualnych przedłużeń przewodów kominowych
- Zamurowanie wlotów bocznych w kominie
- Skucie odparzonego tynku na kominach
- Uzupełnienie tynku wraz z nałożeniem środka izolacyjnego na całości komina(masa izolacyjna przeciwwodna)
- Szczelny montaż nasady kominowej typu turbowent (średnicę należy dobrać do istniejących przewodów kominowych - preferowana średnica min. fi 400 na kominach zbiorczych)
- po wykonaniu montażu nasady turbiny ułożenie nowej papy na czapie kominowej (papa gr. 5.2 mm)
- Uszczelnienie listwy dociskowej komina (klej-uszczelniacz colozinc)
- Protokolarne potwierdzenie prawidłowego montażu oraz doboru średnic przez Mistrza Kominiarskiego
- utylizacja zdemontowanych materiałów
- sprzętanie po wykonanych pracach. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 21 z późn. zm). Na Wykonawcy spoczywają obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami wynikającymi z w/w ustaw.

Termin wykonania do 29 września 2023 roku, gwarancja 36 miesięcy.

Wymagamy posiadanie polisy ubezpieczeniowej o odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500 000,00 zł

Ofertę wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej proszę składać w zamkniętych kopertach z opisem „Turboventy 2023” w sekretariacie Spółdzielni do dnia **18 sierpnia 2022 roku** do godziny 15⁰⁰ osobiście, za pośrednictwem poczty bądź mailowo. W przypadku mailowego złożenia oferty proszę o zaszyfrowanie wiadomości oraz przesłanie **hasła do otwarcia pliku po godzinie 15⁰⁰ 18 sierpnia 2023 roku.**

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu: Łukasz Treder telefon – 607 451 200, 91 42 44 541